

REGIONE  
PUGLIA



Comune di Margherita di Savoia



UNIONE  
EUROPEA



Provincia di Barletta-Andria-Trani

OPERE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI  
MARGHERITA DI SAVOIA  
(Località Erba dei Cavallari)

(opere funzionali al recepimento delle prescrizioni della Provincia BAT - Settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e difesa del suolo, di cui alla nota prot. n. 3225 del 16/02/2022 rilasciata nell'ambito della procedura P.A.U.R. (ID\_VIA\_676))

PROGETTO ESECUTIVO

**DESCRIZIONE ELABORATO:**

*Analisi prezzi unitari*

**ELABORATO:**

**A.04**

**SCALA:**

**Il Committente:**

*Amministrazione Comunale*

**I PROGETTISTI**

**STUDIO AC3 INGEGNERIA S.r.l.**

*Ing. Raffaele M. CAGNAZZI*

*Ing. Salvatore CAPUTO*

*Ing. Antonio RINALDI*



**Il Responsabile del procedimento:**

*Arch. Pier Paolo CAMPOREALE*



## ANALISI NUOVI PREZZI

Num. Analisi	Tariffa	Descrizione sintetica della lavorazione	Unità di misura
1	NP.01	Fornitura in opera di blocchi plastici per accumuli sotterranei comprensiva di: - Moduli, delle dimensioni di 80x80x66 cm, e mezzi moduli, delle dimensioni di 80x80x35 cm, parallelepipedi di PP completamente riciclabile, costituiti da due semielementi con incastro a scatto, dotati di doppio tunnel a forma di croce ispezionabile lungo i due assi in 4 direzioni per la gestione e manutenzione del sistema, progettato per l'uso di una telecamera semovente per autospurghi idonea per tubazioni fino a DN200 e idoneo per lavaggio ad alta pressione; - piastre laterali per moduli e mezzi moduli, per la chiusura delle pareti verticali esterne da fissare ad incastro senza utilizzo di viti; - congiuntori dei blocchi per montaggio verticale e/o orizzontale; - pozzetto ispezioni e lavaggio da installare interrato; - tubi di prolunga corrugati, del diametro esterno 600 mm. Inclusa preparazione del letto di posa, scarico e montaggio in cantiere e ed altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.	mc.

N.	Componenti di costo della lavorazione	u.m.	Quantità	Prezzo Unitario	Importo TOTALE
<b>M</b>	<b>Materiali a piè d'opera</b>				
M.01	Fornitura materiale mc.1	cad	1,00	€ 174,88	€ 174,88
<b>Totale Materiali M</b>					<b>€ 174,88</b>

<b>MO</b>	<b>Manodopera</b>				
MO.01	Operaio - 1° livello	h	0,04	€ 23,39	€ 0,94
MO.02	Operaio - 2° livello	h		€ 26,03	€ -
MO.03	Operaio - 3° livello	h	0,08	€ 28,05	€ 2,24
MO.04	Operaio - 4° livello	h		€ 29,63	€ -
<b>Totale Manodopera MO</b>					<b>€ 3,18</b>

<b>T</b>	<b>Trasporti</b>				
N.01		h		€ 35,92	€ -
<b>Totale Trasporti T</b>					<b>€ -</b>

<b>N</b>	<b>Noli e Mezzi d'opera</b>				
N.01	Autogrù telescopica da 5T	h	0,04	€ 64,18	€ 2,57
					€ -
					€ -
					€ -
<b>Totale Noli e Mezzi d'Opera N</b>					<b>€ 2,57</b>

<b>CD</b>	<b>Totale Costi Diretti</b>		<b>MO+M+N+T</b>	<b>€ 180,63</b>
	Spese generali	13,00%	180,63	€ 23,48
	Costi di sicurezza diretti	2,00%		€ 0,47
	Utile di impresa	10,00%	204,11	€ 20,41
<b>PREZZO APPLICATO Euro</b>				<b>224,52</b>